



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Χρηματοδότηση: ΝΠΔΔ έτους 2024

Έργο: Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων
(επένδυση πρηνών, διαβάσεις κλπ) στρα-
γιστικού - αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας
για το έτος 2024

Προϋπολογισμός μελέτης: 140.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο αναθεώρησης	Μοναδα μέτ/σης	Ποσό- τητες	Τιμή μονάδας	Δ Α Π Α Ν Η	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α΄: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
		3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
	ΥΔΡ 3.01	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη						
1	3.01.02	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m ³	1.000,00	1,77	1.770,00	
		ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ						
	ΟΔΟ Α-18	Προμήθεια δανείων						
2	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	700,00	9,80	6.860,00	
		4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
3	ΥΔΡ 4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	75% ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m ³	100,00	10,00	1.000,00	
		5. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ						
4	ΥΔΡ 5.01	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6079	m ³	700,00	0,62	434,00	
	ΥΔΡ 5.09	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά						
5	5.09.02	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ 6067	m ³	400,00	14,10	5.640,00	
		6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ						
	ΥΔΡ 6.01	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων						
	6.01.01	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.						
6	6.01.01.04	Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	ΥΔΡ 6109	h	200,00	9,30	1.860,00	
		Άθροισμα (ΣσΑ): ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					17.564,00	17.564,00
		ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΑ						
		9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ						
7	ΥΔΡ 9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m ²	1.300,00	8,20	10.660,00	
	ΥΔΡ 9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος						
8	9.10.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΥΔΡ 6326	m ³	50,00	77,00	3.850,00	
		σε μεταφορά					14.510,00	17.564,00

α/α	α/α Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο αναθεώρησης	Μοναδα μέτ/σης	Ποσό-τητες	Τιμή μονάδας	Δ Α Π Α Ν Η	
							Μερική	Ολική
		από μεταφορά					14.510,00	17.564,00
9	9.10.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 6329	m ³	320,00	88,00	28.160,00	
10	ΥΔΡ 9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311	kg	18.000,00	0,98	17.640,00	
		10. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
	ΥΔΡ 10.02	Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops)						
11	10.02.02	Για ταινίες πλάτους 240 mm	ΥΔΡ 6373	m	10,00	18,00	180,00	
		11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
	ΥΔΡ 11.05	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου						
12	11.05.02	Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	ΥΔΡ 6751	kg	100,00	2,10	210,00	
	ΥΔΡ 11.07	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών						
13	11.07.01	Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως	ΥΔΡ 6751	kg	100,00	0,12	12,00	
	ΥΔΡ 11.08	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών						
14	11.08.04	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον	ΥΔΡ 6751	kg	100,00	0,31	31,00	
15	ΥΔΡ 11.09	Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών	ΥΔΡ 6751	kg	100,00	0,23	23,00	
16	11.13	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	ΥΔΡ 6812	kg	100,00	2,90	290,00	
	ΟΙΚ 64.26	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι						
17	64.26.03	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	ΟΙΚ 6428	μμ	40,00	12,30	492,00	
		Άθροισμα (ΣσΒ) ΤΕΧΝΙΚΑ					61.548,00	61.548,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σσ)						79.112,00
		ΓΕ και ΟΕ 18 %						14.240,16
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΣ)						93.352,16
		Απρόβλεπτα 15%						14.002,82
		ΣΥΝΟΛΟ Σ1						107.354,98
		Αναθεώρηση						5.548,25
		ΣΥΝΟΛΟ Σ2						112.903,23
		ΦΠΑ 24 %						27.096,77
		ΣΥΝΟΛΟ Σ3						140.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Άρτα, 16.04.2024

Ο Αν. Προϊστάμενος ΤΔΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άρτα, 16.04.2024

Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ

Μαρία Βασιλειάδη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Γεώργιος Δάφνος
MSc Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Αλεξία Πατπά
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ