



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο αναθεώρ.	Μ.Μ.	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	100,00	1,65	165,00	
		ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ						
	A-4	Διάνοιξη τάφρων						
2	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	50,00	2,60	130,00	
		ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ						
	A-18	Προμήθεια δανείων						
3	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	100,00	5,40	540,00	
4	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	100,00	1,05	105,00	
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρώσεως						
5	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	150,00	20,05	3.007,50	
	Γ-2	Βάση οδοστρώσεως						
6	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	1.000,00	2,06	2.060,00	
7	N. Γ-3	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	100,00	13,80	1.380,00	
		Άθροισμα (ΣσΑ') ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					7.387,50	7.387,50
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
8	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	900,00	1,20	1.080,00	
9	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	500,00	0,45	225,00	
10	N. Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	157,00	84,65	13.290,05	
		ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
	B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα						
	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20						
11	B-29.3.1	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	10,00	94,20	942,00	
		ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων						
12	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	100,00	1,15	115,00	
		Άθροισμα (ΣσΔ') ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					15.652,05	15.652,05
		Άθροισμα Δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ						23.039,55
		ΓΕ και ΟΕ 18 %						4.147,12
		Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη (ΣΣ)						27.186,67
		Απρόβλεπτα 15%						4.078,00
		Σύνολο Σ1						31.264,67
		Αναθεώρηση						993,39
		Σύνολο Σ2						32.258,06
		ΦΠΑ 24%						7.741,94
		Συνολική δαπάνη έργου						40.000,00

Αρτα, 16/09/2025
Ο Συντάξας

Χρήστος Παπαβασιλείου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αρτα, 16/09/2025
Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ

Αλεξία Παππά
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρτα, 16/09/2025
Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ

Ιωάννα Ζαρκάδα
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός